



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  
เรื่อง ราคาากลางและคุณลักษณะร่างขอบเขตของงาน

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา  
กลางและการคำนวณราคาากลางแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ  
จัดจ้างเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จึงขอประกาศการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน  
บ้านแบก หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 733 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,665  
ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัด  
มหาสารคาม ราคากลาง 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ สีพจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ อบต.นาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน  
 บ.แบก ม.๗ ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ประมาณราคาวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดราคากลางวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุต้นทุน Factor F	๑,๔๗๑,๕๘๘.๖๔ ๒,๐๐๒,๓๙๐.๖๗	เงื่อนไข ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๐๐๒,๓๙๐.๖๗	
	คิดเป็นเงินเพียง	๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	

(ตัวอักษร)

(หนังสือแนบท้ายแบบร่าง)

ขนาดหรือเนื้อที่ ๓,๖๖๕.๐๐ ตารางเมตร  
 เฉลี่ยราคาประมาณ ๕๕๕.๔๓ บาท/ตารางเมตร

ประมาณโดย  
 (นายณัฐพงษ์ ศรีเตชนาม)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบโดย  
 (นายกิริติ เพ็ชรทอง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายกิริติ เพ็ชรทอง)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายศิวพล แสนลีลา)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางมิ่งพร หล่องเงิน)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง



ประ.๔แผ่นที่๑

### โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแบกเชื่อมตำบลเจ็อน

ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๓๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๖๖๕ ตร.ม. พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๐-๐.๕ ม.

๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

ให้สทงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

บ.แบก ๓.๗ ต.นาทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม

ระยะทาง ๓๓๓.๐๐ เมตร

๑๖.๓๖๓๓๓๙, ๑๐๓.๐๔๔๔๐๙

๑๖.๓๕๗๖๔๒, ๑๐๓.๐๔๖๗๕๓

รายละเอียดโครงการ

ฉัวจจรการวาง

สถานที่ก่อสร้าง

พิกัดเริ่มต้น

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน			รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรง	
๑	งานปรับระดับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	๓,๖๖๕.๐๐	-	-	๑.๐๗	๓,๗๖๖.๕๕
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑๘๓.๒๕	๓๓๐	๖๐,๔๗๒.๕๐	๙๙	๖๑,๒๖๕.๒๕
๓	งานคอนกรีต ๒๔๐ KSC.(ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๕๔๙.๗๕	๑,๙๖๐	๑,๐๗๗,๕๑๐.๐๐	๓๐๖	๑,๐๘๐,๗๖๗.๕๐
๔	เหล็ก Wire mesh ๔ มม.@๐.๒๐ม.	ตร.ม.	๓,๖๖๕.๐๐	๑๘.๐๐	๖๕,๙๗๐.๐๐	๕	๖๕,๙๘๘.๐๐
๕	เหล็ก ๖ ๑๕ มม.	เส้น	๓๘.๐๐	๒๘๐	๑๐,๖๔๐.๐๐	๔๐	๑๐,๖๖๘.๐๐
๖	ลาดผูกเหล็ก	กก.	๐.๐๐	๓๐	-	-	-
๗	ค่าแรงงานประกอบแบบ	ตร.ม.	๒๑๙.๐๐	-	-	๑๑๕	๒๑๙,๑๑๕.๐๐
๘	ไม้แบบคิ(๒๐ %)	ตร.ม.	๔๓.๘๐	๑๐๐	๔,๓๘๐.๐๐	-	๔,๓๘๐.๐๐
๙	ซีเมนต์/แผ่นโฟม	แผ่น	๔.๐๐	๕๐	๒๐๐.๐๐	๒๐	๒๐๐.๐๐
๑๐	แอสฟัลท์	ลิตร	๒๒.๙๑	๑๘.๐๐	๔๑๒.๓๑	๕	๔๒๖.๘๑
๑๑	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-
๑๒	ลูกรังไหล่ทาง(หลวม)	ลบ.ม.	๑๐๙.๙๕	๑๑๐	๑๒,๐๙๔.๕๐	๔๐	๑๒,๒๑๔.๕๐
๑๓	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-
	<b>รวมเป็นเงิน</b>			<b>๑,๒๓๑,๖๗๙</b>		<b>๒๓๙,๙๐๙</b>	<b>๑,๔๗๑,๕๘๘.๖๕</b>

ลงชื่อ

(นายณัฐพงษ์ ศรีเศษนาม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณการ

ลงชื่อ

(นายกิริติ เพ็ชรทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

