



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง
เรื่อง ราคาากลางและคุณลักษณะร่างขอบเขตของงาน

.....

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา
กลางและการคำนวณราคาากลางแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จึงขอประกาศการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคาากลางและร่างขอบเขตของงาน ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทัพม้าเชื่อมตำบลเหล่า
บัวบาน บ้านทัพม้า หมู่ที่ 6 ตำบลนาทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 733 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,665 ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม ราคากลาง 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ สีพจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ อบต.นาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทัพมาเชื่อมตำบลเหล่าบ้าน

สถานที่ บ.ทัพมา ม.๖ ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ประมาณราคาวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

กำหนดราคากลางวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน

๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุต้นทุน Factor F	๑,๕๗๑,๕๘๘.๖๔ ๒,๐๐๒,๓๙๐.๖๗	เงินไข ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๐๐๒,๓๙๐.๖๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	

(ตัวอักษร)

(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่
เฉลี่ยราคาประมาณ
ประมาณโดย

๓,๖๖๕.๐๐ ตารางเมตร
๕๕๕.๕๓ บาท/ตารางเมตร

(นายณัฐพงษ์ ศรีเศษนาม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบโดย

(นายกิริติ เพ็ชรทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิริติ เพ็ชรทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิวพล แสนสีลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางมิ่งพร ทล่องเงิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



โครงการ () **สร้างถนน คลส. สายบ้านทัพมาเชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน**

รายละเอียดโครงการ

ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.ม. ยาว ๗๓๓ ม. ทน ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๓๖๖๕ ตร.ม. พร้อมทำการขุดคูน้ำให้กว้าง ๐.๐-๐.๕ ม.

ผิวจราจรกว้าง

๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ.ทัพมา ๖.๖ ต.นาทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม

พิกัดเริ่มต้น

๑๖.๓๗๖๘๖๖, ๑๐๓.๐๕๒๓๑๓

ไหลทางลูกรังข้างละ

ระยะทาง

๑๖.๓๗๘๓๐๘, ๑๐๓.๐๕๔๔๓๒

๐.๕๐ เมตร

๗๓๓.๐๐ เมตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน			รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรง	
๑	งานปรับระดับพื้นที่ทางเดิม	๓,๖๖๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๐๗	๓,๗๖๖.๐๗
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๑๘๓.๒๕	ลบ.ม.	๓๓๐	๖๐,๔๗๒.๕๐	๙๙	๖๑,๑๕๔.๒๕
๓	งานคอนกรีต ๒๔๐ KSC.(ลูกบาศก์)	๕๔๙.๗๕	ลบ.ม.	๑,๙๖๐	๑,๐๗๗,๕๑๐.๐๐	๓๐๖	๑,๐๗๘,๘๑๖.๕๐
๔	เหล็ก Wire mesh ๔ มม.๑๐.๒๐ม.	๓,๖๖๕.๐๐	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๖๕,๙๗๐.๐๐	๕	๖๖,๖๔๐.๐๐
๕	เหล็ก ๑ ๑๕ มม.	๓๘.๐๐	เส้น	๒๘๐	๑๐,๖๔๐.๐๐	๔๐	๑๑,๐๒๐.๐๐
๖	ลวดผูกเหล็ก	๐.๐๐	กก.	๓๐	-	-	-
๗	ค่าแรงงานประกอบแบบ	๒๑๙.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑๕	๒๑๙,๑๑๕.๐๐
๘	ไม่แบบคิด(๒๐%)	๔๓.๘๐	ตร.ม.	๑๐๐	๔,๓๘๐.๐๐	-	๔,๓๘๐.๐๐
๙	ซีเมนต์/แผ่นโฟม	๔.๐๐	แผ่น	๕๐	๒๐๐.๐๐	๒๐	๒๒๐.๐๐
๑๐	แอสฟัลท์	๒๒.๙๑	กิโลกรัม	๑๘.๐๐	๔๑๒.๓๑	๕	๔๑๖.๖๒
๑๑	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-
๑๒	ลูกรังไหลทาง(หลวม)	๑๐๙.๙๕	ลบ.ม.	๑๑๐	๑๒,๐๙๔.๕๐	๔๐	๑๒,๔๓๙.๐๐
๑๓	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-
	รวมเป็นเงิน				๑,๒๓๑,๖๗๙		๑,๔๗๑,๕๘๘.๖๕

ลงชื่อ

(นายณัฐพงษ์ ศรีเทศนาม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณการ

ลงชื่อ

(นายเกียรติ เพ็ชรทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

